

# QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: KO-917-2013

## A. Kolckmann GmbH Verlegeunterlage „AKO ELASTIC 4,5“

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
<u>EN ISO 9239-1:2010</u> Kritischer Wärmestrom (kW/m <sup>2</sup> ): Lichtschwächung (% x min.):	11,0 151
<u>EN ISO 11925-2:2010</u> Flammenausbreitung ≤ 150 mm:	erfüllt
<b>Klassifizierung des Brandverhaltens gem. EN 13501-1:2010:</b> Brandverhalten: Rauchentwicklung: Klassifizierung des Brandverhaltens:	B <sub>fl</sub> s1 B <sub>fl-s1</sub>



iff-Institut für Fußbodenbau

Overath, Januar 2013

*Torsten Grotjohann*  
Institutsleitung: Torsten Grotjohann

